





西尾レントオール株式会社様 横須賀ヤード 遮熱工事概要



<p>工 期</p>	<p>2021年 2月 9日(火)～ 2月 10日(水) 計 2日間</p>
<p>施工概要</p>	<p>【現 状】 新築の為なし 【対 策】 暑さ対策に特化した倉庫を建設 【場 所】 神奈川県横須賀市 【屋根材】 ガルバリウム鋼板 【面 積】 150㎡</p>
<p>材 料</p>	<p>・ IS遮熱シート (GC-R)</p>
<p>施工方法</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>①野地板(24mm)取付</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>②遮熱シート取付</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>③防水シート取付</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>④ガルバリウム鋼板取付</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>⑤完成</p> </div> </div>
<p>施工後</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">室内側からの仕上り状況</p>
<p>特徴</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木造倉庫 ・ ガルバリウム鋼板も遮熱コートを行い、遮熱シートとダブル効果で暑さ対策を行う